

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารสำคัญทางราชการ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา หมู่ที่ ๒ ตำบลเสนา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา อำเภอร่อนพิบูลย์

คำนวณราคากลางโดย นายกิตติดนัย บุตรคำ นายช่างเขียนแบบ เมื่อวันที่ ๒๕/๗/๒๕๖๓ พช.๒๕๕๘ (ราคานำมโนติเชล ๒๕.๙๑ บาท/ลิตร)

| ลำดับ      | รายการ                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม                   | หมายเหตุ |
|------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|            |                              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาวัสดุและค่าแรงงาน |          |
| ๑          | งานโครงสร้าง                 |       |       |              |           |              |           |                       |          |
|            | - วางผังและระดับ             | ๑.๐๐  | หลัง  | ๑,๕๐๐.๐๐     | ๑,๕๐๐.๐๐  | ๕๐๐.๐๐       | ๕๐๐.๐๐    | ๒,๐๐๐.๐๐              |          |
|            | - ดินลูกรัง                  | ๖.๐๐  | ลบ.ม. |              | -         | ๑๒๕.๐๐       | ๗๕๐.๐๐    | ๗๕๐.๐๐                |          |
|            | - ดินถม                      | ๔.๘๐  | ลบ.ม. |              | -         | ๑๒๕.๐๐       | ๖๐๐.๐๐    | ๖๐๐.๐๐                |          |
|            | - คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔ | ๔.๘๖  | ลบ.ม. | ๑,๘๗๘.๙๑     | ๘,๙๖๕.๖๖  | ๓๘๑.๐๐       | ๑,๘๐๐.๒๖  | ๑๐,๗๖๕.๙๒             |          |
|            | - เหล็กเสริม DB ๑๒ มม.       | ๐.๑๙  | ตัน   | ๒๐,๗๘๓.๐๐    | ๓,๙๖๙.๖๔  | ๓,๔๐๑.๐๐     | ๖๓๒.๕๙    | ๔,๕๙๘.๒๓              |          |
|            | - เหล็กเสริม RB ๙ มม.        | ๐.๐๒  | ตัน   | ๒๐,๘๗๖.๐๐    | ๕๐๓.๕๒    | ๓,๔๐๑.๐๐     | ๘๑.๖๒     | ๕,๘๕๐.๐๔              |          |
|            | - เหล็กเสริม RB ๖ มม.        | ๐.๐๕  | ตัน   | ๒๑,๐๕๑.๐๐    | ๑,๐๕๐.๕๐  | ๓,๔๐๑.๐๐     | ๑๕๓.๐๕    | ๑,๒๐๓.๕๕              |          |
|            | - เหล็กตะแกรง วายเมท         | ๒๔.๐๐ | ตร.ม. | ๓๐.๐๐        | ๗๒๐.๐๐    | ๕.๐๐         | ๑๒๐.๐๐    | ๘๔๐.๐๐                |          |
|            | - ลวดผูกเหล็ก                | ๗.๕๐  | กก.   | ๔๓.๘๓        | ๓๒๙.๔๘    |              | -         | ๓๒๙.๔๘                |          |
|            | - ไม้แบบ                     | ๓๔.๒๐ | ตร.ม. | ๓๗๔.๐๐       | ๑๒,๗๙๐.๘๐ | ๑๓๓.๐๐       | ๔,๕๘๘.๖๐  | ๑๗,๓๗๙.๔๐             |          |
|            | - ไม้คร่าว                   | ๑๐.๒๖ | ตร.ม. | ๑๘๐.๐๐       | ๑,๘๕๖.๘๐  |              | -         | ๑,๘๕๖.๘๐              |          |
|            | - ตะปู                       | ๑๑.๑๑ | กก.   | ๕๑.๔๐        | ๕๗๑.๐๕    |              | -         | ๕๗๑.๐๕                |          |
| ยอดรวมยกไป |                              |       |       |              |           |              |           | ๔๑,๓๐๒.๕๖             |          |

..... ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติดนัย บุตรคำ)

นายช่างเขียนแบบ

..... กรรมการฯ

(นายวัชรินทร์ ตั้งถิ่น)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

..... กรรมการฯ

(นางสาวจุฑิพร สดายุธรรม)

บุคลากร