

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง (กองช่าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๖๓,๗๐๐.-บาท (-ห้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตร.ม ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.เสาธงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๗๔,๕๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ สิบตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายนพดล มีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข 3

แผ่นที่1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824 ตร.ม.

ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที่ อบต.เสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาโดยนายพนพล มีทอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคา
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	824.00	1.85	1,524.40	1.4019	2.59	2,137.06
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	41.00	776.19	31,823.79	1.4019	1,088.14	44,613.77
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	206.00	21.94	4,519.64	1.4019	30.76	6,336.08
4	เหล็กตะแกรงWire Mesh	ตร.ม.	824.00	34.83	28,699.92	1.4019	48.83	40,234.42
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.227	26,915.89	6,109.91	1.4019	37,733.39	8,565.48
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	824.00	386.64	318,591.36	1.4019	542.03	446,633.23
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	824.00	12.84	10,580.16	1.4019	18.00	14,832.33
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	164.00	16.27	2,668.28	1.4019	22.81	3,740.66
9	หินคลุก	ลบ.ม.	15.00	350.26	5,253.90	1.4019	491.03	7,365.44
	รวม				-			574,458.47

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

409,771.36
1.4019

งานก่อสร้าง

574,458.47

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน

574,400

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

สืบทารวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง