

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญพิศ-แยกไสขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง (กองช่าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๖๕,๗๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม ถ่มไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.เสาธงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๔,๕๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)

**๖. บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ .....

๖.๓ .....

**๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

|                                 |                                        |               |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ สิบตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธวัช ศรีวิไล             | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง             | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายนพดล มีทอง               | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน            | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญพิศ - แยกไสขาม

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที่ อบต.เสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาโดยนายพนพล มีทอง เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                     | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | X ราคาทุน  | Factor F | ราคาต่อหน่วยFr | ราคา       |
|----------|----------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------|------------|
| 1        | เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม      | ตร.ม. | 680.00 | 1.85         | 1,258.00   | 1.4019   | 2.59           | 1,763.59   |
| 2        | ทรายรองพื้น                | ลบ.ม. | 34.00  | 776.19       | 26,390.46  | 1.4019   | 1,088.14       | 36,996.79  |
| 3        | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | ม.    | 170.00 | 21.94        | 3,729.80   | 1.4019   | 30.76          | 5,228.81   |
| 4        | เหล็กตะแกรง Wire Mesh      | ตร.ม. | 680.00 | 34.83        | 23,684.40  | 1.4019   | 48.83          | 33,203.16  |
| 5        | เหล็ก RBØ 15 มม.           | ตัน   | 0.190  | 26,915.89    | 5,114.02   | 1.4019   | 37,733.39      | 7,169.34   |
| 6        | ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)     | ตร.ม. | 680.00 | 386.64       | 262,915.20 | 1.4019   | 542.03         | 368,580.82 |
| 7        | ปูผิวคอนกรีต               | ตร.ม. | 680.00 | 12.84        | 8,731.20   | 1.4019   | 18.00          | 12,240.27  |
| 8        | หยอดยางรอยต่อคอนกรีต       | ม.    | 136.00 | 16.27        | 2,212.72   | 1.4019   | 22.81          | 3,102.01   |
| 9        | หินคลุก                    | ลบ.ม. | 12.75  | 350.26       | 4,465.82   | 1.4019   | 491.03         | 6,260.63   |
|          |                            |       |        |              |            |          |                |            |
|          | รวม                        |       |        |              | -          |          |                | 474,545.41 |

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $\alpha = 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

338,501.61

1.4019

งานก่อสร้าง

474,545.41

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน

474,500

(.....)

นายวัช ศรีวิไล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 สิบตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง