



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วย
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๖๕,๗๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน
๔๗๔,๑๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคา
กลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระ ยาติพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง (กองช่าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๖๕,๗๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.เสาชิงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ สิบตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายพนพล มีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 3

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที่ อบต.เสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
ประมาณราคาโดยนายพนพล มีทอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคา
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	680.00	1.84	1,251.20	1.4019	2.58	1,754.06
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	34.00	775.73	26,374.82	1.4019	1,087.50	36,974.86
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	170.00	21.94	3,729.80	1.4019	30.76	5,228.81
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	680.00	34.59	23,521.20	1.4019	48.49	32,974.37
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.190	26,915.89	5,114.02	1.4019	37,733.39	7,169.34
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	680.00	386.64	262,915.20	1.4019	542.03	368,580.82
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	680.00	12.79	8,697.20	1.4019	17.93	12,192.60
8	หยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	136.00	16.04	2,181.44	1.4019	22.49	3,058.16
9	หินคลุก	ลบ.ม.	12.75	349.46	4,455.62	1.4019	489.91	6,246.33
	รวม				-			474,179.35

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

338,240.49
1.4019

งานก่อสร้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

474,179.35

474,100

(.....)
สืบทารวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง