



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายวันเฉลิม หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยทำการซ่อมแซมปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๖๘,๓๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายวันเฉลิม หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระ ยาดิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

# แบบสรุปราคางานก่อสร้างงานทาง

## องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

แบบเลขที่

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายวันเฉลิม

ปริมาณงาน ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.เสาชิง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00-32.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ<br>ที่                   | รายการ                                         | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | ราคาทุน    | Factor<br>F | ราคา/หน่วย<br>x Factor F | ราคากลาง   |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|------------|------------|-------------|--------------------------|------------|
| 1                              | งานผิวจราจร                                    |       |       |            |            |             |                          |            |
| 1.1                            | งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ                 | 1,150 | ตร.ม. | 12.00      | 13,800.00  | 1.4054      | 16.86                    | 19,394.52  |
| 1.2                            | งานไพรมิโค้ด                                   | 1,150 | ตร.ม. | 35.35      | 40,652.50  | 1.4054      | 49.68                    | 57,133.02  |
| 1.3                            | ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ปูบนไพรมิโค้ด) | 1,150 | ตร.ม. | 245.35     | 282,152.50 | 1.4054      | 344.81                   | 396,537.12 |
| 2                              | งานไหล่ทาง                                     |       |       |            |            |             |                          |            |
| 2.1                            | งานแท็คโค้ด                                    | 0     | ตร.ม. | -          | -          | -           | -                        | -          |
| 2.2                            | ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ปูบนแท็คโค้ด)  | 0     | ตร.ม. | -          | -          | -           | -                        | -          |
| 3                              | งานตีเส้นจราจร                                 |       |       |            |            |             |                          |            |
| 3.1                            | สีเทอร์โมพลาสติก (2 เส้น กว้างเส้นละ 10 ซม.)   | 0.0   | ตร.ม. | -          | -          | -           | -                        | -          |
| 4                              | งานอื่นๆ                                       |       |       |            |            |             |                          |            |
| 4.1                            | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                       | 0     | ป้าย  | -          | -          | -           | -                        | -          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                |       |       |            |            |             |                          | 473,064.67 |
| คิดเป็นเงินประมาณ              |                                                |       |       |            |            |             |                          | 473,000.00 |

ตัวอักษร สีแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน

(.....)

สิบตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง  
กรรมการกำหนดราคากลาง