



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังมัสยิด หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๗,๓๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังมัสยิด หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๙๑,๒๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธีระ ยาติพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักมัสยิด

ปริมาณงาน

โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 176 เมตร ทน 0.15 เมตร รวมทั้งไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย

นายพนพล มีทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง

กองช่าง อบต. เสาธง

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร
ประมาณการเมื่อวันที่ 8-ม.ค.-68

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและขุดคอ							
1.1.1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดบ่ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	704.00	1.82	1,281.28	1.4054	2.56	1,800.71
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	35.20	547.88	19,285.38	1.4054	769.99	27,103.67
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	13.20	444.74	5,870.57	1.4054	625.04	8,250.50
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...15.ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	704.00	447.40	314,969.60	1.4054	628.78	442,658.28
3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	164.80	1,977.60	1.4054	231.61	2,779.32
3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60.00	103.07	6,184.20	1.4054	144.85	8,691.27
TOTAL								491,283.74
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								491,200.00

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(พรจวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช จักพูนวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายพนพล มีทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ