



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะดำเนินการโครงการบุกเบิกถนนสายป่าไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอฮอดพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการใช้เครื่องจักรกลรื้อแนวถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยใช้ดินถม ๗๖๒.๗๕ ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย ๔.๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน ๒๐๙.๒๕ ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๒๐๙.๒๕ ลบ.ม. พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้ง ๔๘๗,๘๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาโครงการบุกเบิกถนนสายป่าไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอฮอดพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๘๖,๘๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระ ยาดิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานบุกเบิกถนนสายป่าไผ่

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการใช้เครื่องจักรกรุยแนวทางถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 465 เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 465 เมตร

พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยใช้ดินถม 762.75 ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ยาว 465 เมตร

ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน 209.25 ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 465 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 209.25 ลบ.ม.

พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย นายนพดล มีทอง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคา
1	งานถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	2,800.00	1.83	5,124.00	1.4054	2.57	7,201.27
2	งานดินถม	ลบ.ม.	762.75	237.77	181,359.07	1.4054	334.16	254,882.03
3	งานหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	209.25	285.67	59,776.45	1.4054	401.48	84,009.82
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	209.25	348.67	72,959.20	1.4054	490.02	102,536.86
5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร	ท่อน	7.00	2,816.84	19,717.88	1.4054	3,958.79	27,711.51
6	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร	ท่อน	6.00	1,257.43	7,544.58	1.4054	1,767.19	10,603.15
	รวม							486,944.64

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

346,481.17

1.4054

งานก่อสร้าง

486,944.64

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

486,900

สี่แสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน


 (.....)


สืบทารวจตรีทรงวุฒิ ทองขาว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)

นายธนเดช จักขุรงค์

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (.....)

นายณพดล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง