



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดหนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาชง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๖๙,๙๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดหนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาชง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๔๖๖,๑๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระ ยาดีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดหนา

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมทั้งไม่ต่ำกว่า 680 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ตามแบบแปลนที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย นายพนตล มีทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง กองช่าง อบต. เสาธง

ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 16/10/2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ.							
1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	680.00	1.83	1,244.40	1,405.4	2.57	1,748.88
2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	34.00	548.67	18,654.78	1,405.4	771.10	26,217.43
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	12.75	575.24	7,334.31	1,405.4	808.44	10,307.64
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	680.00	436.65	296,922.00	1,405.4	613.67	417,294.18
3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	167.86	2,014.32	1,405.4	235.91	2,830.93
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	52.00	106.16	5,520.32	1,405.4	149.20	7,758.26
TOTAL								466,157.31
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								466,100.00
สี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน								

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาว) ทองขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช จักจุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนตล มีทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ